

รายการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องสูงประจำ แบบห้องถึงแขมเปญ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ (แบบตอกเสาเข็มตามผลทดสอบชั้นดิน)			จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน								
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑	ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปุน								
ลำดับที่	รายการ									
๑	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง									
	ปรับแก้พื้นที่ก่อสร้างระบบประปา ขนาด ๕.๐๐ X ๑๐.๐๐ ม.	๕๐.๐๐	ตร.ม.	-			๑๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	ดินถมปรับระดับสถานที่ก่อสร้าง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๗,๔๗๐.๐๐	
	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	๑.๐๐	จุด	-			๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	รวมงาน ข้อ ๑					๔,๕๐๐.๐๐		๑๗,๒๒๐.๐๐	๒๒,๑๙๐.๐๐	
๒	งานฐานรากถึงกรอสนิมเหล็ก									
	- ดินถม ขนาด ๒.๕๐x๒.๕๐x๐.๒๐ ม.	๑.๒๕	ลบ.ม.	-			๙๙.๐๐	๑๒๓.๗๕	๑๒๓.๗๕	
	- ทราดยาบอัดแน่น	๐.๖๓	ลบ.ม.	๖๕๑.๘๗	๔๐๗.๔๒		๙๙.๐๐	๖๑.๘๘	๔๖๙.๒๙	
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๒๕	ลบ.ม.	๑,๖๗๓.๔๔	๒,๐๙๑.๗๙		๔๙๘.๐๐	๖๒๒.๕๐	๒,๗๑๔.๒๙	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต คิด ๕๐%	๑.๕๐	ตร.ม.	๕๘๘.๗๙	๘๘๓.๑๙		๑๓๓.๐๐	๑๙๙.๕๐	๑,๐๘๒.๖๙	
	- ตะปู	๐.๕๐	ก.ก.	๓๗.๓๘	๑๘.๖๙		-	-	๑๘.๖๙	
	- เหล็ก RB Ø ๙	๓๑.๑๘	ก.ก.	๒๑.๒๑	๖๖๑.๓๓		๔.๑๐	๑๒๗.๘๔	๗๘๙.๑๗	
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๐	ก.ก.	๓๐.๐๙	๑๕.๐๕		-	-	๑๕.๐๕	
	รวมงาน ข้อ ๒				๔,๐๗๗.๔๖			๑,๑๓๕.๔๖	๕,๒๑๒.๙๒	

รายการประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
๕	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ - มาตรฐานน้ำแบบเปิดระบบแม่เหล็ก ๒ ชั้น หน้างาน ขนาด Ø ๓"	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	ราคาพาณิชย์
๖	งานทองถึงสูงทรงถ้วยแซมเบญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. สูง ๒๐ ม. รวมค่าแรงติดตั้ง (คิดราคา+ขนส่งจาก จ.ราชบุรีและค่ารถขนยกเพื่อติดตั้ง) ท่อเหล็กออบสังกะสี ยาว ๖.๐๐ ม. Dia ๓" ท่อเหล็กออบสังกะสี ยาว ๖.๐๐ ม. Dia ๓" ข้องอ ๙๐ เหล็กออบสังกะสี Dia ๓" ข้องอ ๙๐ เหล็กออบสังกะสี Dia ๒" ข้องอ ๙๐ เหล็กออบสังกะสี Dia๑/๒" ประตุน้ำทองเหลือง Dia ๓" นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี Dia ๓" นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี Dia ๑ ๑/๒" ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เฟรชเซอร์สวิตช์พร้อมเกยวัดแรงดัน ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสภาพพร้อมต่อระบบควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	กรมนทรัพย์น้ำ
	รวมงาน ข้อ ๖	๓.๐๐	ท่อน	๑,๐๙๓.๔๖	๓,๒๘๐.๓๘	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๗๓๐.๓๘	
		๑.๐๐	ท่อน	๕๐๔.๖๗	๕๐๔.๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๔.๖๗	
		๓.๐๐	ตัว	๒๑๖.๙๒	๖๕๐.๗๖	-	-	๖๕๐.๗๖	กทท.
		๒.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๑๖๑.๘๒	-	-	๑๖๑.๘๒	
		๔.๐๐	ตัว	๕๐.๕๗	๒๐๒.๒๘	-	-	๒๐๒.๒๘	
		๓.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	
		๔.๐๐	ตัว	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
		๒.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
		๑.๐๐	รายการ	-	-	-	-	-	
		-	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	
		-	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	
	รวมงาน ข้อ ๖				๒๕๘,๙๙๙.๙๑		๒๕,๕๕๐.๐๐	๒๘๔,๕๔๙.๙๑	

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องสูงประจำ แบบห้องถังแซมเบญ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ (แบบดอกเสา.เพิ่มตามผลทดสอบดิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขที่ อบต.สป.(จ) ๐๗ /๒๕๖๐

รายการประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
๗	งานท่อประสาขจ่ายน้ำ								
	ท่อ PVC.ยาว ๔ ม. ชั้น ๘. ๕ ปลายเป็น dia ๓"	๓.๐๐	ท่อน	๕๘๘.๗๙		๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๐๖๖.๓๗	
	ท่อ PVC.ยาว ๔ ม. ชั้น ๘. ๕ ปลายเป็น dia ๒"	-	ท่อน	๑๖๘.๒๒		๘๔.๐๐	-	-	
	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๐.๑๘	กระป๋อง	๒๒๐.๐๐		-	-	๓๘.๘๒	
	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	๑.๐๐	รายการ	๙๐.๒๖		-	-	๙๐.๒๖	
	รวมงาน ข้อ ๗						๓๐๐.๐๐	๒,๑๙๕.๔๕	
๘	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	๑.๐๐	ป้าย	-		-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	๑.๐๐	ป้าย	-		-	-	-	
	รวมงาน ข้อ ๘								

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องสูงประปา แบบหอถังخمเปญ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ (แบบตอกเสาเข็มตามผลทดสอบชั้นดิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวิวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๗/๒๕๖๐ เลขที่ อบต.สป.(จ) ๐๗/๒๕๖๐