



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๗,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา ปร.๔	จำนวน ๑๔ แผ่น
	๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๕ แผ่น
	๓. รายการประมาณราคา ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบรูปรายการ	จำนวน ๑๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายวินัย หนูทองแก้ว (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน




เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา	นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567	ประมาณราคาตามแบบ	อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ข.1) 1/2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค	325,245.31	ระยะเวลา
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	42,265.00	ก่อสร้าง
			90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	367,510.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	367,500.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของทางราชการ ในการ
จัดจ้างต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายวินัย หนูทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพิชิต หนูคง)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายเศกสิทธิ์ ศรีจารัญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวินัย หนูทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สรุปค่าก่อสร้างราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา	นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567	ประมาณราคาตามแบบ	อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
1.1	งานทดสอบดินโดยวิธี Boring Test (SPT)	13,500.00	1.3091	17,672.85	
1.2	งานประสานปากบ่อบาดาล	10,026.00	1.3091	13,125.04	
1.3	งานถังกรองสนิมเหล็ก	16,569.98	1.3091	21,691.77	
1.4	งานหอลังแชมเปญ แบบตอกเข็ม	145,952.72	1.3091	191,066.70	คิดราคาแบบตอกเข็ม
1.5	งานหอลังแชมเปญ แบบฐานแผ่	87,955.93	1.3091	115,143.11	ไม่รวมรายการ
1.6	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	39,500.00	1.0700	42,265.00	ไม่รวมรายการ
1.7	งานท่อน้ำดิบ	5,901.28	1.3091	7,725.36	
1.8	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	8,398.86	1.0700	8,986.78	
1.9	งานระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	34,163.80	1.3091	44,723.83	
1.10	งานรั้วลวดหนาม	11,895.94	1.3091	15,572.98	
1.10(1)	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,680.00	1.0000	4,680.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%		
	เงินประกันผลงานหัก	0	%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗	%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗	%		
	รวมเป็นเงิน			325,245.31	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน			325,245.31	
	(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบัดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของทางราชการ ในการ
จัดจ้างต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวินัย หนูทองแก้ว)


ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ตรวจ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ


(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ลงชื่อ..........อนุมัติ


(นายภาคภูมิ ดิถพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน				
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา	นายวินัย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 20	กันยายน 2567	ประมาณราคาตามแบบ	อบต.สินปุน	เลขที่ อบต.สป.(จ.ข.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
2.1	งานเครื่องสูบน้ำปอบาดาล	25,000.00	1.0700	26,750.00	
2.2	ตู้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (แบบ 2 ชั้นกันฝน)	12,000.00	1.0700	12,840.00	
2.3	สวิทช์กันน้ำไหล Dia 1/2 "	2,500.00	1.0700	2,675.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน			42,265.00	
	(ตัวอักษร) สี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของทางราชการ ในการ
จัดจ้างต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายวินัย หนูทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิชิต หนูคง)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายเศกสิทธิ์ ศิริสำราญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย หนูทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายภาควงูมิ ตินพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชนมเปอญ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.๑) ๑/๒๕๖๗

เจ้าของอาคาร..... องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๗

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทอถังแชนมเปอญ ฐานแม่	๘๗,๙๕๕.๙๓	
	เป็นเงิน	๘๗,๙๕๕.๙๓	

ตัวอักษร แปลทมิ้นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์

คำวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)
๔๕,๓๓๐.๙๒	๔๒,๑๘๕.๐๑	๐	๘๗,๕๑๕.๙๓

หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแม่ - ฐานรากเสาเข็ม

ส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)
๑	งานทอถังแชนมเปอญ แบบตอกเข็ม (เฉพาะค่าเสาเข็ม+ค่าแรงตอก)	๗๘,๕๕๖.๐๐	๕๒๔
	เป็นเงิน	๗๘,๕๕๖.๐๐	


ตัวอักษร เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน

คำวัสดุ/เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/เมตร (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง/เมตร (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)	รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
๒๖๑.๘๒	๒๖๑.๘๒	๐	๕๒๓.๖๔	๖.๐๐


๖.๐๐

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๘,๓๙๘.๘๖	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๐	
	เป็นเงิน	๘,๓๙๘.๘๖	
ตัวหนังสือ	แปดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์		

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
 (นายวิทย์ หนูทองแก้ว)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
 (นายเสกสิทธิ์ ศรีสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........ตรวจ
 (นายปวิวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาการช่างแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายภาคภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินบุน

รายการประเมินราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/10

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน									
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉกมเปอญ บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
หน่วยงานประเมินราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประเมินราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา									
ประเมินราคา	เมื่อวันที่ กันยายน 2567									
	ประเมินราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)		
1	งานทดสอบดินโดยวิธี Boring Test (SPT)									ราคากรม
	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test (SPT)	1.00	ชุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	ทรัพยากรน้ำ
	รวมเงิน						13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน								13,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคา

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา										
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน								รายการที่	2.00
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแอมแปง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา									
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)					
1	งานประสานปากบ่อบาดาล									
	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 เมตร Dia 2 "	1.00	ท่อน	893.00	893.00	-	893.00			
	ข้อต่อเหล็กออบสังกะสี 45,90 องศา Dia 2 "	2.00	ตัว	50.00	100.00	-	100.00			
	น๊อตเหล็กออบสังกะสี Dia 2 "	5.00	ตัว	88.00	440.00	-	440.00			
	ยูนิยามเหล็กออบสังกะสี Dia 2 "	2.00	ตัว	276.00	552.00	-	552.00			
	ใช้ควาล์วทองเหลือง Dia 2 "	1.00	ตัว	1,208.00	1,208.00	-	1,208.00			
	ประตุน้ำบอลวาล์ว Dia 2 "	2.00	ชุด	1,990.00	3,980.00	-	3,980.00			
	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ผ้าพันเกลียว,ข้อต่อเกลียวนอกเกลียวในและอื่นๆ	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	500.00			
	ค่าแรงงานประสานปากบ่อบาดาล	1.00	งาน	-	-	2,353.00	2,353.00	คิด 25 %		
	คิดเป็นเงิน			7,673.00	7,673.00	2,353.00	10,026.00			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

แบบ-ปร-4แม่พิมพ์3/40
รายการที่ 3.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแอมแปงอยู่ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หงษ์ทองแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประเมินราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานล้างกรองสิ่งสกปรก								
	1.งานดิน								
1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	560.75	112.15	112.00	22.40	134.55	พาณิชย์ จ.สฎ.
	2.งานแบบหล่อ								
2.1	ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% หรือไม่มีตรา	2.00	ตร.ม.	560.75	1,121.50	139.00	278.00	1,399.50	พาณิชย์ จ.สฎ.
2.2	ตะปู	0.60	กก.	46.73	28.04	-	-	28.04	พาณิชย์ จ.สฎ.
	3.งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.69	ลบ.ม.	2,289.72	1,579.91	466.00	321.54	1,901.45	พาณิชย์ จ.สฎ.
	4.งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	19.96	กก.	25.00	499.00	4.40	87.82	586.82	พาณิชย์ จ.สฎ.
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.60	กก.	32.71	19.63	-	-	19.63	พาณิชย์ จ.สฎ.
5	เปลี่ยนวัสดุทรายกรอง,กรวดกรอง ตามแบบกำหนด	1.00	รายการ	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	รวมเงิน				15,360.22		1,209.76	16,569.98	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย หงษ์ทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
<p>เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน</p> <p>โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉกแบบปูบ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p> <p>ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567</p> <p>เลขที่ อบต.สป.(จ.ข.1) 1/2567</p>									
	งานท่อถังแฉกแบบท่อเชื่อม								
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดิน	20.00	ลบ.ม.	-		168.00	3,360.00	3,360.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.16	ลบ.ม.	560.75	1,771.97	112.00	353.92	2,125.89	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
	2.งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	16.67	ตร.ม.	560.75	9,347.70	139.00	2,317.13	11,664.83	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
2.2	ตะปู	3.33	กก.	46.73	155.61	-	-	155.61	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
	3.งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีต 1:3:5	1.10	ลบ.ม.	2,196.96	2,416.66	426.00	468.60	2,885.26	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
3.1	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.80	ลบ.ม.	2,289.72	15,570.10	466.00	3,168.80	18,738.90	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
	4.งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	193.00	กก.	29.48	5,689.64	3.60	694.80	6,384.44	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
4.2	เหล็กเส้นกลม dia.15 มม. (13.87 กก./เส้น)	179.00	กก.	28.65	5,128.35	3.60	644.40	5,772.75	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	11.16	กก.	32.71	365.04	-	-	365.04	พาณิชย์ จ.ส.ฎ.
	ยอดยกไป				40,445.07		11,007.65	51,452.72	

รายการเลขที่ 4.00

รายการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีนุ่น
 โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังผสมเป็ญ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการเลขที่ 4.00
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีนุ่น ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	ยอดยกมา				40,445.07		11,007.65	51,452.72	
5.1	5.งานฐานราก เสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.20x0.20x 6.00 ม.รับน้ำหนักตลอดก็ได้แม่บ้อย กว่า 4.0 ต้น/ต้น	25.00	ต้น	1,200.00	30,000.00	1,200.00	30,000.00	60,000.00	สืบจากร้านเมือง
5.2	5.2 สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร. 6.งานอื่นๆ	25.00	ต้น	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	คอนกรีต กรมบัญชีกลาง
6.5	6.5 ค่าครนั้ลมห้องและขนย้ายจาก หมู่ที่ 6 มาติดตั้ง หมู่ที่ 9 คิ่ดการดำเนินการ 2 ครั้ง (สืบราคาจากชุดะเลเครน)	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	สืบราคาจาก หจก. บางใหญ่รถยก สุราษฎร์ธานี
	รวมเงิน				70,445.07		75,507.65	145,952.72	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

รายการที่ 5.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังخمเปอ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ผู้ประมาณราคา นายอินัย หนูทอง นายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปูน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567 (ฐานแค้น)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	งานท่อถังخمเปอ								
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดิน	31.04	ลบ.ม.	-	-	168.00	5,214.72	5,214.72	กรมบัญชีกลาง
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	3.16	ลบ.ม.	560.75	1,771.97	112.00	353.92	2,125.89	พาณิชย์ จ.สต.
	2.งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบทอลอคอนกรีตทำไป 80% หรือไม่คร่า	16.67	ตร.ม.	542.06	9,036.14	139.00	2,317.13	11,353.27	พาณิชย์ จ.สต.
2.2	ตะปู	3.33	กก.	46.67	155.41	-	-	155.41	พาณิชย์ จ.สต.
	3.งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	1.10	ลบ.ม.	2,196.96	2,416.66	327.00	359.70	2,776.36	พาณิชย์ จ.สต.
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่บดกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.80	ลบ.ม.	2,289.72	15,570.10	327.00	2,223.60	17,793.70	พาณิชย์ จ.สต.
	4.งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	213.12	กก.	29.48	6,282.78	3.60	767.23	7,050.01	พาณิชย์ จ.สต.
4.2	เหล็กเส้นกลม dia.15 มม. (13.87 กก./เส้น)	263.53	กก.	28.65	7,550.13	3.60	948.71	8,498.84	พาณิชย์ จ.กระบี่
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	14.30	กก.	32.71	467.74	-	-	467.74	พาณิชย์ จ.สต.
4.4	สลักเกลียว dia.25 มม.พร้อมน็อตยี่ฐานทองคำสูง	12.00	ตัว	210.00	2,520.00	-	-	2,520.00	ราคาสืบ
	ยอดรวมยกไป				45,770.92		12,185.01	57,955.93	

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4แผ่นที่ 5/10

รายการที่ 5.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉกหมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567 (ฐานแม่)


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)		
	ยอดรวมยกมา				45,770.92		12,185.01	57,955.93		
5.1	ค่าครุภัณฑ์ของเครื่องจักร หมู่ที่ 3 มาติดตั้ง หมู่ที่ 6	1.00	แทม	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00		สืบราคาจาก หจก.
	คิดการดำเนินการ 2 ครั้ง (สืบราคาจากขุนทะเลเครน)									บางใหญ่รถยก
										สุราษฎร์ธานี
	รวมเงิน				45,770.92		42,185.01	87,955.93		
	คิดเป็นเงินค่างาน							87,955.93		

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา										แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/10	
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีนุ่น										รายการที่ 6.00	
โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแม่เปิบ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี											
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี											
หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีนุ่น ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา											
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567										เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)			
1	งานเครื่องสูบน้ำบำบัด										
	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00			
	ตู้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (แบบ 2 ชั้นกันฝน)	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00			
	สวิตช์กันน้ำไหล Dia 1/2 "	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00			
คิดเป็นเงิน										39,500.00	39,500.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

รายการที่ 7.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแอมแปง หมู่ที่ 9 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาค่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปูน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานท่อส่งน้ำดิบ								
	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"	2.00	ท่อน	442.99	885.98	120.00	240.00	1,125.98	พาณิชย์ จ.สต.
	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	1.00	กระป๋อง	220.00	220.00	-	-	220.00	ราคาสีเบเซียบ้านสั่ง
	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้อต่อ,ข้อโค้ง และอื่นๆ	1.00	รายการ	55.30	55.30	-	-	55.30	
	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 2"	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคาสีเบเซียบ้านสั่ง
	คิดเป็นเงิน				5,661.28		240.00	5,901.28	



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย พงศ์ทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

รายการที่ 8.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉ่งแปงอยู่ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ท.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า								
	แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร พาดสาย	1.00	รายการ	6,738.86		-		6,738.86	การไฟฟ้าพระแสง
	ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 sq.mm. ระบบ 1 เฟส								
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x4 sq.mm.	20.00	เมตร	7.00	140.00	12.00	240.00	380.00	ราคาสืบเอเซียบ้านล่อง
	เหล็กเคลือบสังกะสี Ø3" สำหรับใช้ยึดสายไฟฟ้า	-	ท่อน	1,266.36	-	100.00	-	-	พาณิชย์ จ.สต.
	อุปกรณ์ยึดเสาเหล็ก+ คอนกรีตเทียัดฐานเสา	1.00	รายการ	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	ราคาสืบเอเซียบ้านล่อง
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	มิเตอร์	780.00	780.00	-	-	780.00	
	คิดเป็นเงิน				7,958.86		440.00	8,398.86	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	รายการที่	9.00
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉกแปลง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		

หน่วยงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาทพร้อมเงิน(บาท)			
1	งานไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)								
	ปักเสา คสล. 4"X4" ยาว 4.00 เมตร	1.00	ต้น	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
	อุปกรณ์ยึดโยงสายสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยวพื้นที่หน้า 16 ตร.ม.ม.	60.00	เมตร	56.23	3,373.80	20.00	1,200.00	4,573.80	
	สายไฟฟ้าทองแดงกลมสายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน	30.00	เมตร	30.00	900.00	13.00	390.00	1,290.00	
	ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า 3/4"	5.00	ท่อน	300.00	1,500.00	200.00	1,000.00	2,500.00	
	เครื่องปรับกระแสแรงดันไฟฟ้า 20 KVC	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	500.00	500.00	23,500.00	
	คิดเป็นเงิน				30,373.80		3,790.00	34,163.80	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

(นายวินัย หนูทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

รายการที่ 10

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแฉกแบบอยู่ บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หมู่ทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประมาณราคาตามแบบ อนุมัติ เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		(บาท)		
	๑.เสา/บานประตูรั้ว								
	1.งาบดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.43	ลบ.ม.	-	168.00	239.74	239.74	239.74	กรมบัญชีกลาง
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.06	ลบ.ม.	560.75	35.89	112.00	7.17	43.06	พาณิชย์ จ.สต.
1.3	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	0.13	ลบ.ม.	2,196.96	281.21	327.00	41.86	323.07	พาณิชย์ จ.สต.
1.4	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	0.44	ลบ.ม.	2,289.72	998.32	327.00	142.57	1,140.89	พาณิชย์ จ.สต.
1.5	เหล็กเส้นกลม dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	44.44	กก.	29.48	1,310.09	3.60	159.98	1,470.08	พาณิชย์ จ.สต.
1.6	เหล็กเส้นกลม dia.9 มม. (2.222 กก./เส้น)	4.44	กก.	28.65	127.32	3.60	16.00	143.32	
1.7	ลวดผูกเหล็ก No 18	1.47	กก.	32.71	47.97	-	-	47.97	
1.8	ทองเหล็กกลมวงสี่เหลี่ยมเคลือบสังกะสี ยาว ๖ ม. dia ๑๑/๒"	3.00	ฟ่อน	475.95	1,427.85	-	-	1,427.85	
1.9	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. ๒.๕ มม. ขนาดช่อง ๒"	3.60	ตร.ม.	110.00	396.00	-	-	396.00	
1.10	ปูซัสลักติดบานประตู dia. ๑ ๑/๒ นิ้ว	6.00	ตัว	95.00	570.00	-	-	570.00	
1.11	กลอนเหล็กและกุญแจ	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
	ยอดรวมยกไป				5,474.64		607.31	6,081.96	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	ยอดรวมยกมา								
1.12	ค่าแรงงานติดตั้งบางประดู	1.00	งาน	-	5,474.64	-	607.31	6,081.96	
1.13	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.00	ตร.ม.	90.00	180.00	80.00	1,000.00	1,000.00	
1.14	ทาสีน้ำพลาสติก	2.00	ตร.ม.	35.00	70.00	30.00	60.00	340.00	
1.15	ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	130.00	
1.16	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ % พร้อมไม้คร่าว	1.50	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	166.00	
1.17	ตะขูดอกไม้	1.00	กก.	46.67	46.67	-	-	46.67	พาณิชย์ จ.สฎ.
	สำรวจวัดพนาม ต่อ 11 เส้า (ยาว 27.50 ม.)								
2.18	ชุดดินหลุมฐานราก/ฉเมน	0.48	ลบ.ม.	-	-	168.00	81.31	81.31	
2.19	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.20	ลาดพนาม เบอร์ ๑๒ dia	110.00	ม.	6.00	660.00	3.00	330.00	990.00	
2.21	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป ๔ x ๔ นิ้ว ยาว ๒.๕๐ ม.	17.00	ต้น	150.00	2,550.00	30.00	510.00	3,060.00	
	รวมเป็นเงิน				9,071.31		2,824.63	11,895.94	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4แผ่นที่ 10(1)/10

รายการที่ 11.00

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแขมแปง หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชรเขาคาย หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กันยายน 2567 ประเมินราคาตามแบบ อบต.สินปุน เลขที่ อบต.สป.(จ.ช.1) 1/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	ป้ายชั่วคราว ตามแบบ อบต.สินปุน	1.00	ชุด	1,400.00		-		1,400.00	รวมค่าแรง
	ป้ายถาวร ตามแบบ อบต.สินปุน	1.00	ชุด	3,280.00		-		3,280.00	รวมค่าแรง
	คิดเป็นเงิน			4,680.00		-		4,680.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา