



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๓ สายซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เงินงบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐.- บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	-งานถมก่อกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเกลี่ยปรับหน้าดินและรั้วพืชรัดไหล่ทางถนนเดิม กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร -วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว จำนวน ๑๐ ท่อน -งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับบดทับทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง -งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม. -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม. รวมช่วงเชื่อมทางผิวจราจร) -งานหินผุเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตทั้งสองข้างรวมปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๓๖.๕๐ ลบ.ม. -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ จ. ๐๑/๒๕๖๒ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓ - ๑๓ ซอยประปา
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานฉาบปูนอุดต่อขนาดกลาง โดยทำการเกรดเกลี่ยปาดหน้าดินและรั้วพีซีไหล่ทางถนนเดิมกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวมจำนวน ๑๐ ท่อน →
- งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับระดับอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง
- งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๔๖ ตร.ม. รวมช่วงเชื่อมทางผิวจราจร)
- งานหินผุเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตทั้งสองข้างรวมปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๓๖.๕๐ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ จ. ๐๑ /๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๓๕	วัน
งบประมาณ	๔๙๓,๐๐๐	บาท
กำหนดราคากลาง	๔๙๔,๐๐๐	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๓ ซอยประปา
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ๐.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต.สป. .จ ๐๑...../๒๕๖๒
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางบประมาณ
๑	งานฉาบปูน							
	๑.๑ งานฉาบปูนกลาง	ตร.ม.	๑,๐๕๐.๐๐	๓.๕๐	๓,๖๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕,๐๐๖.๘๒	๕,๐๐๖.๘๒
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานรองพื้นทางเดิมแล้วขัดทับ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	๑,๐๕๐.๐๐	๑๓.๕๓	๑๔,๒๐๖.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑๙,๓๕๔.๙๔	๑๙,๓๕๔.๙๔
	๒.๒ งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๓๑.๕๐	๕๖๑.๐๒	๑๗,๖๗๒.๑๓	๑.๓๖๒๔	๒๔,๐๗๖.๕๑	๒๔,๐๗๖.๕๑
	๒.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕ ซม	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๙,๔๕๕.๐๗	๑๙,๔๕๕.๐๗
	๒.๓ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม รวม ๔๒๐ เมตรทั้งสองข้างทาง	ลบ.ม.	๓๑.๕๐	๓๘๑.๑๖	๑๒,๐๐๖.๕๔	๑.๓๖๒๔	๑๖,๓๕๗.๗๑	๑๖,๓๕๗.๗๑
๓	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	๓.๑ ท่อลอดกลม คสล. ขนาด dia ๐.๖๐ เมตร	ม	๑๐.๐๐	๑,๒๘๘.๙๘	๑๒,๘๘๘.๙๘	๑.๓๖๒๔	๑๗,๕๖๑.๐๔	๑๗,๕๖๑.๐๔
	งานผิวทาง							
	๓.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กฉลุ ๖ มม.)	ตร.ม.	๘๔๖.๐๐	๓๓๑.๔๘	๒๘๐,๔๓๔.๒๖	๑.๓๖๒๔	๓๘๒,๐๖๓.๖๔	๓๘๒,๐๖๓.๖๔
	๓.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๙๔.๓๕	๑,๕๐๙.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒,๐๕๖.๖๘	๒,๐๕๖.๖๘
	๓.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๖๐.๐๐	๑๐๔.๙๘	๖,๒๙๘.๘๐	๑.๓๖๒๔	๘,๕๘๑.๔๙	๘,๕๘๑.๔๙
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔	งานเบ็ดเตล็ด							
	๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	๔.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
					๓๖๒,๙๗๒.๖๑		TOTAL	๔๙๔,๕๑๓.๘๘
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	๓๖๒,๙๗๒.๖๑		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	๑.๓๖๒๔		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
รวมค่างานก่อสร้างถนน คสล.เป็นเงิน					=	๔๙๔,๕๑๓.๘๘		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง				สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				๔๙๔,๐๐๐.๐๐
ขนาดหรือเนื้อที่		๘๔๖.๐๐ ตร.ม.						
เฉลี่ยราคา		๕๘๓.๙๒ บาท/ตร.ม.						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างของทางราชการต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา


(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ


(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน