



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๓ สายซอยบ้านาม-นางวิมล หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๓ สายซอยบ้านาม-นางวิมล หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.- บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	-งานถมที่ลาดชันตอนกลาง โดยทำการเกลี่ยปาดหน้าดินและวัชพืชไหล่ทางถนนเดิม กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร -งานพื้นที่ทางเดิม โดยทำการเกรดปรับบดทับพื้นที่เดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง -งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๔๔ ลบ.ม. -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.) -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ จ. ๐๒/๒๕๖๒ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๓ ซอยบ้านาม - นางวิมล
หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานถากป่าชูดตอขนาดกลาง โดยทำการเกรดเกลี่ยปาดหน้าดินและวัชพืชไหล่ทางถนนเดิมกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร
- งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับบดทับพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๗ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง
- งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ จ. ๐๒/๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐	วัน
งบประมาณ	๔๗๕,๐๐๐	บาท
กำหนดราคากลาง	๔๗๕,๐๐๐	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๐ - สาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๒๓ ซอยบ้านาม

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.สป. .จ ๐๒...../๒๕๖๒

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางบประมาณ
๑	งานฉาบปูนอุดตอ							
๑.๑	งานฉาบปูนกลาง	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๓.๕๐	๗๗๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๔๙.๐๕	๑,๐๔๙.๐๕
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
๒.๑	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	๘๘๐.๐๐	๑๓.๕๓	๑๑,๙๐๖.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๖,๒๒๑.๒๘	๑๖,๒๒๑.๒๘
๒.๒	งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๓๓.๐๐	๕๖๑.๐๒	๑๘,๕๑๓.๖๖	๑.๓๖๒๔	๒๕,๒๒๓.๐๑	๒๕,๒๒๓.๐๑
๒.๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕ ซม	ลบ.ม.	๔๔.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๐,๓๘๑.๕๐	๒๐,๓๘๑.๕๐
๒.๔	งานหินผุไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพถนน	ลบ.ม.	๘.๐๐	๓๘๑.๑๖	๓,๐๔๙.๒๘	๑.๓๖๒๔	๔,๑๕๔.๓๔	๔,๑๕๔.๓๔
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวเยมเสต์)	ตร.ม.	๘๘๐.๐๐	๓๓๑.๕๕	๒๙๑,๗๖๗.๗๔	๑.๓๖๒๔	๓๙๗,๕๐๔.๓๗	๓๙๗,๕๐๔.๓๗
๓.๒	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๙๔.๒๑	๑,๕๐๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๒,๐๕๓.๖๓	๒,๐๕๓.๖๓
๓.๓	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๗๒.๐๐	๙๔.๕๙	๖,๘๑๐.๔๘	๑.๓๖๒๔	๙,๒๗๘.๖๐	๙,๒๗๘.๖๐
๓.๔	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔	งานเปิดเตล็ด							
๔.๑	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
					๓๔๙,๒๘๔.๙๒		TOTAL	๔๗๕,๘๖๕.๗๘
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=		๓๔๙,๒๘๔.๙๒		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=		๑.๓๖๒๔		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
รวมค่างานก่อสร้างถนน คลส.เป็นเงิน				=		๔๗๕,๘๖๕.๗๘		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			๔๗๕,๐๐๐.๐๐		

ขนาดหรือเนื้อที่ ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ๕๓๙.๗๗ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างของทางราชการต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา


(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ


(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายภาควุฒิ ตินพันธ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน