



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๕ สายวัดเมธาวนาราม (สายวัดเมรัย-บ้านนายวิน ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๕ ต.สินปูน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๒๖.๐๐๐ บาท
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	-งานถากป่าขุดต่อขนาดกลาง โดยทำการเกรดเกลี่ยปาดหน้าดินและวัชพืชไหล่ทางถนนเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร -งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับบดทับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๕๕ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง -งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๒๗.๔๐ ลบ.ม. -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ตร.ม.) -วางท่อกลม คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วยป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ จ.๐๓/๒๕๖๒ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงค์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓ - ๑๕๕- วัดเมธาวนาราม
(สายวัดเมรัย - บ้านวิน ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานฉาบปูนลาดรองขนาดกลาง โดยทำการเกรดเกลี่ยปาดหน้าดินและวัชพืชให้ลู่ทางถนนเดิมกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร
- งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๕๕ ลบ.ม. โดยทำการเกรดปรับระดับอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกชั้นรองพื้นทาง
- งานทรายหยาบ โดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๒๗.๔๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตร.ม.)
- วางท่อกลม คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว แถวละ ๙.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ จ. ๐๓/๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐ วัน
งบประมาณ	๓๒๖,๐๐๐ บาท
กำหนดราคากลาง	๓๒๖,๐๐๐ บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓- : วัดเมรีย - บ้านนางวัน

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านกันทลา ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.สป. .จ ๐๓...../๒๕๖๒


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาขงประมาณ
๑	งานฉาบปูน							
๑.๑	งานขนาดกลาง	ตร.ม.	๑๓๗.๐๐	๓.๕๐	๔๗๙.๕๐	๑.๓๖๒๔	๖๕๓.๒๗	๖๕๓.๒๗
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
๒.๑	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	๖๘๕.๐๐	๑๓.๕๓	๙,๒๖๘.๐๕	๑.๓๖๒๔	๑๒,๖๒๖.๗๙	๑๒,๖๒๖.๗๙
๒.๒	งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๒๐.๕๕	๕๖๑.๐๒	๑๑,๕๒๘.๙๖	๑.๓๖๒๔	๑๕,๗๐๗.๐๖	๑๕,๗๐๗.๐๖
๒.๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕ ซม	ลบ.ม.	๒๗.๔๐	๓๔๐.๐๐	๙,๓๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๖๙๒.๑๒	๑๒,๖๙๒.๑๒
๓.๗	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม รวม ๒๗๔ เมตรทั้งสองข้างทาง	ลบ.ม.	๒๐.๕๕	๓๘๑.๑๖	๗,๘๓๒.๘๔	๑.๓๖๒๔	๑๐,๖๗๑.๔๖	๑๐,๖๗๑.๔๖
๓	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
๓.๑	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด dia ๐.๖๐ เมตร	ม	๙.๐๐	๑,๒๘๘.๙๘	๑๑,๖๐๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๕,๘๐๔.๙๓	๑๕,๘๐๔.๙๓
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กวายเมสต์)	ตร.ม.	๕๕๔.๐๐	๓๓๕.๑๙	๑๘๕,๖๙๖.๙๓	๑.๓๖๒๔	๒๕๒,๙๙๓.๕๐	๒๕๒,๙๙๓.๕๐
๓.๒	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๒.๐๐	๙๔.๒๑	๑,๑๓๐.๕๒	๑.๓๖๒๔	๑,๕๔๐.๒๒	๑,๕๔๐.๒๒
๓.๓	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๔๔.๐๐	๖๑.๓๐	๒,๖๙๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๓,๖๗๔.๖๗	๓,๖๗๔.๖๗
๓.๔	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔	งานเบ็ดเตล็ด							
๔.๑	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	๒๓๙,๕๕๐.๘๐		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	๑.๓๖๒๔		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
รวมค่างานก่อสร้างถนน คสล.เป็นเงิน					=	๓๒๖,๓๖๔.๐๑		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง								๓๒๖,๐๐๐.๐๐
สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน								

ขนาดหรือเนื้อที่ ๕๕๔.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ๕๘๘.๔๕ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างของทางราชการต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายสาทร คงสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

รักษาราชการแทน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน