



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๒ สายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๒ สายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๒ สายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗
๔.ราคากลาง ณ วันที่	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๑.แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น ๒.หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑.นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒.นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.นายสุวัฒน์ พันธ์ศรีเรือง (ลงชื่อ).....กรรมการ ๒.นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.นายไกรสร เอียดเนตร (ลงชื่อ).....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน



กองช่าง

โครงการซ่อมแซม ถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๒ สายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗
ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

โดยทำการเกรดปรับบดทับพื้นทางเดิมให้เรียบขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรมีปริมาณจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับสเปรย์น้ำบดทับเรียบหินคลุก
บนผิวจราจรบางช่วงที่ชำรุดเสียหาย ,งานรื้อวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘
ท่อน และวางท่อระบายน้ำของเดิมจำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ คสล.ด้วยปูนซีเมนต์ผสม
ทรายทุกท่อน, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย (ประกอบด้วยป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว
จำนวน ๑ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ อบต.สป.จ.๒ ๘/๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
กำหนด

งบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐ บาท

กำหนดราคากลาง ๔๕๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ชื่อโครงการ ขอมแผนถนนสายโธธาธิการ-ชอยหลังเขา (สายสถ.ถ. 133-02)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงส์ ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	333,444.80	1.3624	454,285.19	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าปี 7% - เงินค่าจ้างช่าง 8% - เงินค่าวัสดุคงเหลือ ๑%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			454,285.19	- ฟื้นฟูปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

454,000.00 * ใ้ใช้ค่าก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาค่างวดเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคาดังกล่าวในการจัดจ้างของทางราชการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ
(นายปิยวัฒน์ นาควงส์)
นายช่างโยธาธิการงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสิทธิวัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเชกสิทธิ์ หงษ์ทอง)
หัวหน้าสำนักงานจัด

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง วิชาการราชการแทน ปลัด อบต.สินปุน


(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุวัฒน์ ทิพย์วีเรื่อง)
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... คนุมัติ
(นายภาณุภูมิ คิยพันธ์)
นายช่างด้านการบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิชิต หนูทอง)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญการ

๒. (ลงชื่อ).....

-2-

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไกรสร เอี่ยมเนตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

บัญชีประมาณการ

หน่วยงานส่วนราชการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โครงการ ซ่อมแซมถนนสาย ๓๖.๓. 133-02 สายโยธาธิการ-ชอชลังเขา
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 ตำบลสีนุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 งบประมาณ มีชีวิตที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 ๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทุน		รวมทำงาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกันทวม (งานวางป่าขลุ่ย) - งานกรวดเกลี่ย (ขนาดกลาง)	6,400	ตร.ม.	3.54	22,656.00	22,656.00	ตารางค่าค่า และตารางค่า
2	งานตัดรูของทิ้งทาง - หินกลุ่ก	640	ลบ.ม.	451.01	288,646.40	288,646.40	ราคา พิจารณา 4 ๒
	- เกรดปิ้งหินเกล็ดเศษคหับ	640	ลบ.ม.	13.66	8,742.40	8,742.40	
3	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.ฟรีดรวมวาง ท่อระบายใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 X 1.00 จำนวน 8 ท่อน	8	ท่อน	1,675.00	13,400.00	13,400.00	พิจารณา
4	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					333,444.80	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายปวิวัฒน์ นาควงศ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลทะเบียนสาย ส.อุ.ล. 133-02 สายวิทยุบริการ - ขอยหลังเขา หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นปี่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคานำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00-26.99บาท)

(ให้นำมันน้ำมัน ลิตรละ 26.50 ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

พื้นที่ไร่

งานวางป่าขุดต่อ			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.68 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.54 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	5.30 บาท

หมายเหตุ

- งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ
 - ลูกกรง 10 ซม. ค่างาน ตร.ม. ละ 10.53 บาท
 - หินคลุก 10 ซม. ค่างาน ตร.ม. ละ 13.66 บาท
 - หิว AC5 ซม. ค่างาน ตร.ม. ละ 10.97 บาท

งานชั้นพื้นทางผิวจราจรหินคลุก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (295 บาท / ลบ.ม ณ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	295 บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	60 กม.	=	156.01 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	451.01 บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	451.01 บาท

งานรั้วคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำตลอดกม คสล.

ท่อ Ø 1.000 ม. X 1.00 ม.			
- ค่าท่อ คสล. +ขนส่งถึงหน้างาน	0 กม.	=	0.00 บาท/ท่อ
- ค่าทรายหยาบ	0.00 ลบ.ม.	=	0.00 บาท/เมตร

- งานเรือท่อฯ และวางใหม่, ค่างานขนแนวท่อ, เหมรวม
- ค่าดำเนินการ (30%)

รวมรวม	ราคาต่อเมตร	8	ท่อ	=	1,675.00	บาท/เมตร
				=	0.00	บาท
				=	1,675.00	บาท
				=	1,675.00	บาท/เมตร

... ค่างานต้นทุนท่อ Ø 1.00 X 1.00 ม. / 1 ท่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปวิวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง