



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย โดยการเกรดปรับบดอัดแน่นพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตรม. ลงหินคลุกบนผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่นความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม. ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
	๒. แบบ พร. ๕	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยฯ	จำนวน ๒ แผ่น
	๔. แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
	๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....	กรรมการ
	๓. นายพิชิต หนุงคง (ลงชื่อ).....	กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตีณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย
หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย โดยการเกรดปรับบดอัดแน่นพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕ หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกบนผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่นความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม. ,ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
กำหนดราคากลาง ๔๖๙,๐๐๐ บาท

ป/ร 5
2/19

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย ม.๓ ต.สินปุน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต. สป. / ๒๕๖๒
 คำนำณราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ รื้อ หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๑๓.๗๘	๙,๙๒๑.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑๓,๕๑๗.๑๙	๑๓,๕๑๗.๑๙
๒	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๖๒.๐๐	๕๒๖.๑๖	๘๕,๒๓๗.๙๒	๑.๓๖๒๔	๑๑๖,๑๒๘.๑๔	๑๑๖,๑๒๘.๑๔
๓	งานผิวทาง งานลาดยางไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๒๙.๙๒	๒๑,๕๓๙.๒๘	๑.๓๖๒๔	๒๙,๓๔๕.๑๒	๒๙,๓๔๕.๑๒
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๒๙๗.๖๒	๒๑๔,๒๘๙.๗๐	๑.๓๖๒๔	๒๙๑,๙๔๘.๒๙	๒๙๑,๙๔๘.๒๙
๔	งานเบ็ดเตล็ด งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAN (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘,๓๑๐.๖๖	๑๘,๓๑๐.๖๖
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	-	-
					๓๔๔,๔๒๘.๕๐		TOTAL	๔๖๙,๒๔๙.๓๙
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=			๔๖๙,๒๔๙.๓๙	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=			๑.๓๖๒๔	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน						๔๖๙,๐๐๐.๐๐

ขนาดหรือเนื้อที่ ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ๖๕๑.๓๙ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่างกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางของทางราชการในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประมาณรา
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภาคภูมิ ตีณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสฎ.ถ.๑๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย ม.๓ ต.สินปุน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 ประมาณการเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = ๒๗.๘๙

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา ๑๐ ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) = ๑๓.๗๘ บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = ๑๓.๗๘ บาท / ตร.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด) = ๒๙๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
 ค่าขนส่ง ๖๐.๐๐ กม. ๑๒๕.๐๔ = ๑๒๕.๐๔ บาท/ลบ.ม.
 รวม = ๔๑๕.๐๔ บาท/ลบ.ม.
 ส่วนยุบตัว ๔๑๕.๐๔ x ๐.๐๐ = ๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = ๒๔.๕๗ บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = ๘๖.๕๕ บาท/ลบ.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = ๑๑๑.๑๒ บาท/ลบ.ม.
 ค่างานต้นทุน = ๕๒๖.๑๖ บาท/ลบ.ม.

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) (พื้นทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-๑ (จากตารางที่ ๑) ๑.๐ X @ ๒๓,๐๒๕.๖๗ บ./ตัน = ๒๓,๐๒๕.๖๗ บาท / ตร.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด) = ๖.๘๙ บาท / ตร.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๓,๐๓๒.๕๖ บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = ๒๓,๐๓๒ บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ = ๑๐๘.๐๔ ตัน
 ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน ระยะทางขนส่ง (ไม่เกิน ๓๐๐ กม.) ๔๔๔ = ๔๓๖.๔๙ บาท/ตัน
 ค่าติดตั้งเครื่องผสม = ๒๕๐,๐๐๐/..... = ๒๕.๐๐ บาท/ตัน

กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = ๑๐,๐๐๐ ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม

(ยางAC + ค่าขนส่ง) x ๐.๐๕๒	#####	+	๑,๘๖๓.๐๐	x	๐.๐๕๒	=	๑,๐๙๕.๙๕	บาท/ตัน	
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x ๐.๗๔	๔๗๗.๐๔	+	๑๒๕.๐๔	x	๐.๗๔	=	๔๔๕.๕๔	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)							=	๓๕๐.๘๖	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง ๑ กม. (ปกติใช้ L/๔)							=	๔.๔๒	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๕ ซม.บนผิวโพรมีค็อค) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)							=	๑๒๐.๙๕	บาท/ตัน
๑๔.๕๒ x ๑.๐ x ๘.๓๓							=	๑๒๐.๙๕	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม							=	๒,๔๗๙.๒๑	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน							=	๒๙๗.๖๒	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ ๑ (Yellow & White)

ค่าสี	๖ กก / ตร.ม. @	๓๙	=	๒๓๕.๐๐	บาท / ตร.ม.	
ค่าลูกแก้ว	๐.๔๒ กก / ตร.ม. @	๖๐	=	๒๕.๐๒	บาท / ตร.ม.	
ค่า Primer	๑ ตร.ม. @	๑๑.๔๓	=	๑๑.๔๓	บาท / ตร.ม.	
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) =			๑๐	=	๑๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง				=	๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	๒๘๑.๔๕	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสฎ.อ.๑๓๓๓-๒๘ สายทุ่งมหาชัย ม.๓ ต.สินปุน

ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชิดพื้นผิวจราจร

อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เขตปกติ ปกติ

สุราษฎร์ธานี

๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้

๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

มีนาคม ๒๕๖๒

ราคามำมิโซล่า

๖.๐๐ %

๗.๐๐ %

๒๗.๘๘ บาท /ลิตร

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงินกู้ (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
๑	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	บ./ตัน	๒๐,๒๔๙.๐๖	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๔๑๐๐	๒๔,๖๒๒.๙๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	บ./ตัน	๑๙,๒๖๓.๕๙	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๔๑๐๐	๒๓,๖๒๗.๔๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	บ./ตัน	๒๐,๕๒๒.๘๖	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๔,๐๘๖.๖๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	บ./ตัน	๑๗,๒๖๖.๖๗	๘๗	๑๒๔.๗๔	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๗๗๖.๑๑	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	บ./ตัน	๑๗,๕๗๐.๐๙	๘๗	๕๓.๔๑	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๑๐๓.๕๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๖	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.	บ./ตัน	๑๗,๓๘๓.๑๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๙๕๑.๐๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๗	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๗๒๖.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๘	เหล็ก DB Ø ๒๐ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๒๖.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๙	เหล็ก DB Ø ๒๕ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๒๖.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๐	Wire Mesh ๑๔ มม. ๑.๐๒๐ม.#	บ./ตร.ม.	๒๙.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	๒๙.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	สืบจากร้านวัสดุภายในอำเภอ
๑๑	ลาวผูกเหล็ก	บ./กก.	๒๗.๕๗	๙๐	๑๘๓.๙	๐	๐	๒๗.๕๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๒	ปูนซีเมนต์ประเภท ๑	บ./ตัน	๒,๗๖๖.๓๖	๙๐	๑๘๓.๙	๕๐	๐	๓,๐๐๐.๒๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๓	ยาง AC ๖๐/๗๐	บ./ตัน	๑๗,๓๕๐.๐๐	๙๐๐	๑,๘๖๓.๐๐	๐	๐	๑๙,๒๑๓.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
๑๔	ยาง CSS-๑	บ./ตัน	๒๑,๑๖๖.๖๗	๙๐๐	๑,๘๖๓.๐๐	๐	๐	๒๓,๐๓๒.๖๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
๑๕	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๖๐	๑๒๕.๐๔	๐	๐	๔๗๕.๐๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๖	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๕๒.๐๐	๖๐	๑๒๕.๐๔	๐	๐	๔๗๗.๐๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๗	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	๒๙๐.๐๐	๖๐	๑๒๕.๐๔	๐	๐	๔๑๕.๐๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๘	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๖๐	๑๒๕.๐๔	๐	๐	๔๗๕.๐๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๙	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๖๕๑.๘๗	๙๐	๑๘๓.๙	๐	๐	๘๓๕.๗๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๐	วัสดุถม	บ./ลบ.ม.	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม

