



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าแมง หมู่ ๘ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าแมง หมู่ ๘ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	๑.งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับระดับอัดแน่นพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๙๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ๒.งานทรายหยาบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม. ๓.งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.) ๔.งานไหล่ทางถมหินคลุก ๕๕ ลบ.ม. ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ ๔ /๒๕๖๒ กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. รายละเอียดโครงการ ๒. แบบ พร. ๕ ๓. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ๔. แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ	จำนวน ๑ แผ่น จำนวน ๒ แผ่น จำนวน ๓ แผ่น จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ดิณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าเมง หมู่ที่ ๘
ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานพื้นทางเดิม โดยทำการเกรดปรับบดอัดแน่นพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร
- งานทรายหยาบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม.)
- งานไหล่ทางถมหินคลุก ๕๕ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย)รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ ๔ /๒๕๖๒ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

กำหนดราคากลาง ๔๗๙,๐๐๐ บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าแมง ม.๘ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านควนนิคม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.สป. / ๒๕๖๒


ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาขงประมาณ
๑	งานพื้นทางเดิมเกรดปรับบดอัดแน่น							
	๑.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๓.๗๘	๑๐,๗๔๘.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๔,๖๔๓.๖๒	๑๔,๖๔๓.๖๒
	๑.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕ ซม	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๒๑๗.๒๑	๘,๔๗๑.๑๙	๑.๓๖๒๔	๑๑,๕๔๑.๑๕	๑๑,๕๔๑.๑๕
๒	งานผิวทาง							
	๒.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กกวางเมสต์)	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๓๘๔.๙๑	๓๐๐,๒๓๒.๐๗	๑.๓๖๒๔	๔๐๙,๐๓๖.๑๗	๔๐๙,๐๓๖.๑๗
	๒.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๘๘.๔๗	๑,๔๑๕.๕๒	๑.๓๖๒๔	๑,๙๒๘.๕๐	๑,๙๒๘.๕๐
	๒.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๖๐.๐๐	๕๐.๘๗	๓,๐๕๑.๘๘	๑.๓๖๒๔	๔,๑๕๘.๐๑	๔,๑๕๘.๐๑
	๒.๔ รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓	ไหล่ทาง							
๓.๑ งานไหล่ทางถมหินคลุก	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๕๐๗.๘๑	๒๗,๙๒๙.๕๕	๑.๓๖๒๔	๓๘,๐๕๑.๒๒	๓๘,๐๕๑.๒๒	
๔	งานเปิดเตล็ด							
	๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	๔.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบถาวร	ป้าย.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
					๓๕๑,๘๔๘.๗๑		TOTAL	๔๗๙,๓๕๘.๖๘
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	๓๕๑,๘๔๘.๗๑			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	๑.๓๖๒๔			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
รวมค่างานก่อสร้างถนน คลส.เป็นเงิน				=	๔๗๙,๓๕๘.๖๘			
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง				สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			๔๗๙,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่ ๗๘๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ๖๑๔.๑๐ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ยึดราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายภคภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าแมง ม.๘ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านควนนิยม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = ๒๗.๘๙

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) วัสดุหินคลุก หนา ๑๐ ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) = ๑๓.๗๘ บาท / ตร.ม.

ขุดรื้อหินคลุก ค่างานต้นทุน = ๑๓.๗๘ บาท / ตร.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากโม้(รวมค่าตัด) = ๒๙๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง ๕๐.๐๐ กม. ๑๖๖.๑๓ = ๑๖๘.๖๗ บาท/ลบ.ม.

รวม = ๔๕๘.๖๗ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว ๔๕๘.๖๗ x ๑.๕๐ = ๖๘๘.๐๑ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = ๒๔.๒๘ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) คิด ๕๐ % = ๔๒.๕๐ บาท/ลบ.ม. ปกติคิด ๗๐%

ค่าใช้จ่ายรวม = ๗๕๔.๗๙ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๕๔.๗๙ บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) ๑๒๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง ๑๐.๐๐ กม. ๒๐.๓๙ = ๓๕.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รวม ๑๕๕.๑๕ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว ๑๕๕.๑๕ x ๑.๔๐ = ๒๑๗.๒๑ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๕๐ %) (งานดินคันทาง:บดทับ) = ๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ปกติคิด ๗๐%

ค่าใช้จ่ายรวม = ๒๑๗.๒๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๑๗.๒๑ บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	๔ เมตร	ยาว	๑๙๕ เมตร	หน้า	๑๕.๐๐ ซม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	๗๘๐.๐๐ ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	๕,๐๐๐.๐๐	=	๓๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.			
กรรมที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน ๕,๐๐๐ ลบ.ม.									
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	๒,๑๕๕.๒๒	+	๓๐.๐๐	=	๒,๑๘๕.๒๒ บาท/ลบ.ม.			
คิดจากพื้นที่		๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	=	๗๘๐.๐๐	ตร.ม.			
ปริมาตรคอนกรีต	=	๗๘๐.๐๐	X	๑๕.๐๐	/	๑๐๐	=	๑๑๗.๐๐	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		๑๑๗.๐๐	@	๒,๑๘๕.๒๒	=	๒๕๕,๖๗๑.๒๗	บาท		
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/๔) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	๑.๐๐	X	๑๓.๘	X	๔๘.๐๐	=	๖๖๒.๔๐	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	X	๒๙.๐๐	บาท/ตร.ม.	=	๒๒,๖๒๐.๐๐	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	X	๕.๐๐	บาท/ตร.ม.	=	๓,๙๐๐.๐๐	บาท	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง)				๒๐.๖๐	X	๓๙๐.๐๐	=	๘,๐๓๔.๐๐	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				๑๑,๙๘	X	๗๘๐.๐๐	=	๙,๓๔๔.๔๐	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				๐.๐๐	X	๗๘๐.๐๐	=	๐.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	๓๐๐,๒๓๒.๐๗	บาท
ค่างานต้นทุน	๓๐๐,๒๓๒.๐๗	/	๗๘๐.๐๐	=	๓๘๔.๙๑	บาท/ตร.ม.			

รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expantion Joint) (ระยะ ๕๐ เมตร) เทเติม)

คิดจากความยาว	๑๖.๐๐	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	๒๒.๒๔	กก.	@	๒๐.๔๖	บาท/ตัน	=	๔๕๕.๐๓	บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	๐.๐๐	ชุด	@	๑๐.๐๐		=	๐.๐๐	บาท
JOINT FILLER	๒.๕๐	ตร.ม.	@	๔๐๐.๐๐		=	๙๖๐.๐๐	บาท
JOINT SEALER	๐.๐๑๐	ลิตร	@	๔๕.๐๐		=	๐.๔๕	บาท
ค่าหยอดยาง	๑๖.๐๐	ม.	@	๑๓.๖๕		=	๒๑๘.๔๐	บาท
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐	ม.	@	๕.๐๐		=	๒๐.๐๐	บาท
ไม้แบบ	๒.๔๐	ตร.ม.	@	๒๖๔.๐๗		=	๖๓๓.๗๗	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	๑,๔๑๕.๔๘	บาท
ค่างานต้นทุน	๑,๔๑๕.๔๘	/	๑๖.๐๐	=	๘๘.๔๗	บาท/เมตร		

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ระยะ ๑๐ เมตร

คิดจากความยาว	๖๐.๐๐	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	๘๓.๔๐	กก.	@	๒๐.๔๖		=	๑,๗๐๖.๓๖	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๖๐.๐๐	ม.	@	๒๒.๔๑		=	๑,๓๔๔.๖๐	บาท

ทาสี + จาระบี	0.00	ชุด	@	4.00	=	0.00	บาท
JOINT SEALER	0.023	ลิตร	@	45.00	=	1.01	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	3,051.55	บาท
ค่างานต้นทุน	3,051.55	/		60.00	=	50.87	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	0.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	0.00	กก.	@	21.00	=	0.00	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	0.00	ม.	@	22.16	=	0.00	บาท
JOINT SEALER	0.000	ลิตร	@	45.00	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	0.00	บาท
ค่างานต้นทุน	บาท	/		0.00	=	#VALUE!	บาท/เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)				=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	50.00	กม.	168.67	=	168.67	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	418.67	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	418.67	x	1.00	=	418.67	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)				=	24.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าเฉลี่ยไหล่ทาง				=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	507.81	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	507.81	บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายบ้านป่าเมฆ ม.๘ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อยู่ในท้องที่จังหวัด
เงินลงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานทำ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สฎ.
๐
๐
๐
๐

อปต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตฝนตก ปกติ
%
%
%
%
มีนาคม ๒๕๖๒

ราคาน้ำมันเชื้อล่า
๖.๐๐ %
๗.๐๐ %

๒๗.๘๙ บาท /ลิตร

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง / ติด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
๑	เหล็ก RB ๘ ๖ มม.	บ./ตัน	๒๐,๒๔๙.๐๖	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๔๑๐๐	๒๔,๖๒๒.๙๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒	เหล็ก RB ๘ ๙ มม.	บ./ตัน	๑๙,๒๖๓.๕๙	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๔๑๐๐	๒๓,๖๒๗.๘๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓	เหล็ก RB ๘ ๑๒ มม.	บ./ตัน	๒๐,๕๒๒.๘๖	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๔,๐๘๖.๗๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔	เหล็ก RB ๘ ๑๕ มม.	บ./ตัน	๑๗,๒๖๖.๖๗	๘๗	๑๒๔.๗๔	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๗๗๑.๕๑	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๕	เหล็ก RB ๘ ๑๙ มม.	บ./ตัน	๑๗,๕๗๐.๐๙	๓๗	๕๓.๔๑	๘๐	๓๓๐๐	๒๑,๐๐๓.๕๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๖	เหล็ก DB ๘ ๑๒ มม.	บ./ตัน	๑๗,๓๘๓.๑๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๙๕๗.๐๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๗	เหล็ก DB ๘ ๑๖ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๓๓๐๐	๒๐,๓๒๒.๗๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๘	เหล็ก DB ๘ ๒๐ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๒๒.๗๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๙	เหล็ก DB ๘ ๒๕ มม.	บ./ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๙๐	๑๘๓.๙	๘๐	๒๙๐๐	๒๐,๓๒๒.๗๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๐	Wire Mesh ๘ ๔ มม. @ ๐.๒๐	บ./ตร.ม.	๒๙.๐๐	๑๐	๐	๐	๒๙.๐๐	๒๙.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	สืบจากร้านวัสดุภายในอำเภอ
๑๑	ลาดผูกเหล็ก	บ./กก.	๒๙.๗๒	๙๐	๑๘๗.๑๔	๐	๐	๒๙.๗๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๒	ปูนซีเมนต์ประเภท ๑	บ./ตัน	๒,๗๖๖.๓๖	๙๐	๑๘๗.๑๔	๕๐	๐	๓,๐๐๓.๕๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๓	ยาง AC ๖๐/๗๐	บ./ตัน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๙๐	๑.๔๖	๐	๐	๑๖,๕๐๑.๔๖	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๔	ยาง CSS- ๑	บ./ตัน	๒๐,๔๕๒.๖๗	๙๐	๑.๔๖	๐	๐	๒๐,๔๕๔.๑๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๑๕	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๐	๑๖๖.๑๓	๐	๐	๕๑๖.๑๓	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๖	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๑๒๔.๐๐	๔๗	๑๕๓.๘๙	๐	๐	๒๗๗.๘๙	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
๑๗	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	๒๙๐.๐๐	๕๐	๑๖๘.๖๗	๐	๐	๔๕๘.๖๗	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๘	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๐	๑๐๔.๓๔	๐	๐	๔๕๔.๓๔	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๙	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๙๐	๑๘๗.๑๔	๐	๐	๗๙๔.๖๒	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ+ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๐	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม

๒๑	วัสดุตัดเหล็ก " ก "	บ./ล.บ.ม.	-	๐	๐	๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๒	ทรายถมคันทาง	บ./ล.บ.ม.	๑๒๐.๐๐	๕	๒๐.๓๙	๑๔๐.๓๙	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จากแหล่ง ม.๕ ตำบลลิ้นปี่
๒๓	ดินถมคันทาง	บ./ล.บ.ม.	๑๕๐.๐๐	๕	๑๒๑.๕๓	๒๗๑.๕๓	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒๔	ท่อกลมขนาด ๑๐๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๓๕๕.๑๔	๙๐		๓๕๕.๑๔	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก ราคาพาณิชย์สุราษฎร์ธานี.
๒๕	ท่อกลมขนาด ๑๐๔๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๔๖๔.๙๕	๙๐		๔๖๔.๙๕	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๖	ท่อกลมขนาด ๑๐๖๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๖๕๘.๘๘	๙๐		๖๕๘.๘๘	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๗	ท่อกลมขนาด ๑๐๘๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๑,๒๗๑.๐๓	๙๐		๑๒๗๑.๐๓	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๘	ท่อกลมขนาด ๑๑๐๐ ม. ขึ้น ๓	ท่อน	๑,๗๐๕.๘๕	๙๐		๑๗๐๕.๘๕	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๒๙	ไม้กระดาน ๑" X ๘"	ล.บ.ฟ.	๕๘๘.๗๙	๙๐		๕๘๘.๗๙	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๓๐	ไม้อัดยาง หนา ๔ มม.	แผ่น	-	๓๗		๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๓๑	ไม้คร่าว ๑๑"/๒ X ๓"	ล.บ.ฟ.	๔๓๙.๒๕	๓๗		๔๓๙.๒๕	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๓๒	ไม้ค้ำยัน ๑๓" X ๓.๐๐ ม.	ต้น	-	๐		๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๓๓	ไม้ค้ำยัน ๑๔" X ๓.๐๐ ม.	ต้น	-	๐		๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๓๔	เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	ท่อน	๓๑๗.๗๖	๓๗		๓๑๗.๗๖	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๓๕	แผ่นเหล็ก ๔ มม. X ๕ ซม.	ท่อน	-	๐		๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๓๖	แผ่นเหล็ก ๖ มม. X ๕ ซม.	ท่อน	-	๐		๐.๐๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครปฐม
๓๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว ๓ เมตร	ม.	๓๙๒.๕๒	๓๗		๓๙๒.๕๒	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๓๘	ท่อพีวีซี ขึ้น ๘.๕ ยาว ๔ เมตร	ท่อน	๑๕๑.๔๐	๓๗		๑๕๑.๔๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๓๙	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC	บ./ล.บ.ม.	๒,๒๘๙.๗๒	๙๐		๒๒๘๙.๗๒	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครปฐม
๔๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๑๘๐ KSC	บ./ล.บ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๓๗		๒๑๐๒.๘๐	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
๔๑	ตะปู	ก.ก.	๓๗.๓๘	๓๗		๓๗.๓๘	รถบรรทุกทุก ๑๐ ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี



(นายวิวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธา